

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREGOEIRA do(a) **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI/MG** comunica aos interessados e participantes do **PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021** referente à **PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE VALA TIPO "OPERAÇÃO TAPA-BURACO", EM VIAS PÚBLICAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIUMHI, EM C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)**, que **ADJUDICA** nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA - 01.744.153/0001-06**

| Lote | Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. R\$ |
|-----------------------------|------|----------|-----|--|---------|---------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 1 | 1.000,00 | ton | Pintura de ligação, usinagem, aplicação e transporte de massa asfáltica da usina até o local da prestação de serviços, os serviços compreendem: sinalização, imprimação com CM-30 consumo de 1,2 L/m2, pintura de ligação com RR - 1C diluída em 30% de água, taxa de 1,0 L/m2, usinagem e aplicação de CBUQ, temperatura inicial mínima de 140° (cento e quarenta graus centígrados) no local da prestação de serviços, espessura de 5cm os quais deverão atender as Normas Técnicas da ABNT. | SERVICO | SERVICO | R\$ 705,00 | R\$ 705.000,00 | R\$ 789.560,00 | R\$ 789.560.000,00 | R\$ 788.855,00 |
| 2 | 1 | 8.340,00 | m² | Regularização e compactação do sub-leito, confecção de base compactada conforme normas recomendadas. OBS: Na construção da base estabilizada o asfalto danificado deverá ser realizado em um corte retangular ou quadrado contando 0,05 metros para fora contando a partir do perímetro da borda existente, na construção base estabilizada granulometricamente temos 4 processos a executar pulverização, espalhamento, mistura e compactação. Espessura 15 cm - Base em Moinha de Brita compactado. A compactação do solo é feita na umidade ótima, empregando-se os rolos pé de carneiro, rolos lisos vibratório e os rolos pneumáticos.(Vibrador com 02 (dois) cilindros lisos com peso operacional de no mínimo 1.500 kg. | SERVICO | SERVICO | R\$ 60,00 | R\$ 500.400,00 | R\$ 554.053,72 | R\$ 4.620.808.024,80 | R\$ 553.993,72 |
| Subtotal Adjudicado: | | | | | | | R\$ 1.205.400,00 | Subtotal Orçado: R\$ | | 5.410.368.024,80 | 99,98% 5.409.162.624,80 |

TOTAL GERAL DO PROCESSO

| Total Adjudicado | Total Orçado | Economia % | Economia R\$ |
|------------------|----------------------|------------|------------------|
| R\$ 1.205.400,00 | R\$ 5.410.368.024,80 | 99,98% | 5.409.162.624,80 |

Piumhi - Minas Gerais, 15 de Setembro de 2021

VALDETE APARECIDA LEITE
PREGOEIRA