MAYCON ALEXANDRE PEREIRA FARIA 11821312635
RUA: Juiz de Fora, 300 - Bairro: Lagoa de Trás - Cidade: Piumhi-MG
CNPJ: 39.938.736/0001-40 Insc.Est: 003.908.060.00-40

PROPOSTA COMERCIAL

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Nº30/2022.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2022.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

RAZAO SOCIAL: MAYCON ALEXANDRE PEREIRA FARIA 11821312635

CNPJ: 39.938.736/0001-40 - INSC.EST. 003.908.060.00-40

ENDEREÇO: RUA JUIZ DE FORA, 300

TELEFONE: 037-99844-8202

E-MAIL: cristianerrosa@yahoo.com.br

OBJETIVO: Seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando contratação de empresa para aquisição de materiais e prestação de serviço de impermeabilização da parte superior externa em reservatório confeccionado em concreto armado para armazenamento de água potável, Reservatório (R2) localizado no Pátio da ETA (Estação de Tratamento de Água) do SAAE, situado à Rua João Perez, nº233 no Bairro Nova Piumhi em Piumhi-MG; conforme Termo de Referência e anexos deste Edital.

Da Especificação detalhada do objeto:

ITEM	QUANT	UN	COD. SAAE	ESPESCIFICAÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	24	Pçs	9115	Tela de malha em aço 15x15 cm ferragem 4.2"	356,00	8544,00
02	200	Um	9116	Parafuso para fixação e estruturação da tela de malha em aço	1,08	216,00
03	100	Pct	9117	Argamassa C3 pacote de 20Kg	35,00	3500,00
04	10	It	9118	Aditivo para aderência 20L	465,00	4650,00
05	34	M³	9119	Concreto usinado polido	697,00	23698,00
06	800	Kg	9120	Manta liquida	45,00	36000,00
07	400	M	9121	Tela veda trinca	14,00	5600,00
08	12	Gl.	9122	Shampoo para cimento, galão com 5L	135,00	1620,00
09		Serv.	9123	Serviço de lavagem de toda superfície para retirada de lodo, poeira e qualquer outro tipo	56000,00	56000,00

Maycon Alexandre Pereira Faria

				de sujeira, aplicação de mistura argamassa + aditivo para aderência entre o concreto antigo e o novo, concreto usinado polido fazendo o declínio do ponto central 10cm de espessura, mantendo a cura úmida por 5 dias molhados 2 (duas) vezes ao dia, aplicação da manta liquida estruturada com tela veda trinca sobre toda estrutura limpa, seca e curada.		
VALOR TOTAL: R$ 139.828,00 Cento e trinta nove mil oitocentos e vinte oito reais.						

VALOR TOTA/GLOBAL DA PROPOSTA: R$(R$ 139.828,00__)

Nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, incluído IPI ou ICMS, ISSQN, IRRF se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre a execução do objeto da presente licitação, inclusive frete, carga e descarga, que correrão também por nossa conta a risco.

Prazo de validade da presente proposta: 60 (sessenta) dias (mínimo de 60 dias).

Prazo da entrega: Até 60 (sessenta) dias.

Condições de pagamento: até 10 dias após recebimento definitivo da obra.

Declaramos que esta proposta, nos termos do Edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, §6º, da Lei 8.666/93 com suas alterações.

Declaramos que temos conhecimento do edital em sua integra e todos os seus anexos e declaramos inteiro acordo a todas as cláusulas e condições expressas no mesmo a elas nos anuindo como se nesta estivem transcritas.

Piumhi, 04 de agosto de 2022

Maycon Alexandre Pereira Faria

MAYCON ALEXANDRE PEREIRA FARIA – empresário.

CNPJ: 39.938.736/0001-40