

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG

Superintendência de Apoio à Infra Estrutura Municipal

Diretoria de Prestação de Contas

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE

Órgão ou Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Local:

PIUMHI

Data: 02/02/2022 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA


Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
Grupo de Produto: 144009 - OBRAS NA AREA DE ENGENHARIA							
00001	008335	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M²	180,0000	62,4300	81,9393	14.749,0740
00002	008336	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	M²	180,0000	2,5000	3,2812	590,6160
00003	008337	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (MENSALISTA)	MÊS	2,0000	14.247,9400	18.700,4212	37.400,8424
00004	008338	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	2,0000	7.567,6700	9.932,5668	19.865,1336
00005	008339	LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	2,0000	617,8700	810,9543	1.621,9086
00006	008340	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020	M³	21,5500	1.004,3800	1.318,2487	28.408,2594
00007	008341	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M³	7,1800	731,9000	960,6187	6.897,2422
00008	008342	ARMAÇÃO PARA TUBULÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM, KG AF_12/2015	KG	254,7300	13,8100	18,1256	4.617,1340
00009	008343	ARMAÇÃO PARA TUBULÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	727,8300	13,1900	17,3118	12.600,0473
00010	008344	CONCRETEGEM DE TUBULÃO, FCK = 25 MPa, COM SEÇÃO MÉDIA DE PILAREM³ MENOR OU IGUAL A 0,25 M³ - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015		21,5500	557,3000	731,4562	15.762,8811

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG

Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br

Fone Geral: (31) 3239-09999 - Fax: (31) 3239-0899

Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Superintendência de Apoio à Infra Estrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas

ANEXO XI

PLANILHA DE ORÇAMENTO - BASE

Órgão ou Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI

Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Local:

PIUMHI

Data: 02/02/2022 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço com BDI	Preço Total
00011	008345	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANLÇO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	134,9500	16,5500	21,7218	2.931,3569
00012	008346	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANLÇO AÇO CA-50 DE 12,5 M.M. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	467,1400	11,3400	14,8837	6.952,7716
00013	008347	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	93,6000	95,1900	124,9368	11.694,0844
00014	008348	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO PARA BLOCOS VAZADOS EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	1,254,2500	11,1200	14,5950	18.305,7787
00015	008349	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M²	56,0000	436,5400	572,9587	32.085,6872
00016	008350	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M²	6,8800	557,3000	731,4562	5.032,4186
00017	008351	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	180,0000	2,4800	3,2550	585,9000
Total do Grupo de Produtos OBRAS NA AREA DE ENGENHARIA							220.101,14
T O T A L:							220.101,13

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG

Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br

Fone Geral: (31) 3239-09999 - Fax: (31) 3239-0899

Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG