



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO:	Execução dos serviços de terraplenagem, contenções em muro gabião, drenagem, pavimentação e obras complementares no cruzamento das ruas Cezário Leopoldo com a rua Homero Arantes no bairro Novo Horizonte em Piumhi-MG.					
CONTRATANTE:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG			DATA:	13/06/2022	
PROPOSTANTE:	CONSTRUTORA MGM EIRELI			CNPJ:	36.064.861/0001-80	
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO COM BDI	R\$ TOTAL COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES				VALOR TOTAL	830.876,11	
ED-50153	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFDXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO ALT OCLAVADO PINTADAS	Unidade	1,00	4.503,25	4.503,25	
ED-50129	BARRAÇÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	Unidade	1,00	18.335,50	18.335,50	
ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X30)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIANHIGENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	3,00	1.232,00	3.696,00	
ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,00	1.286,53	3.859,59	
ED-16354	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,00	1.213,69	3.641,07	
ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	Unidade	2,00	1.078,85	2.157,70	
RO-PLA-005	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPa, JUNTA SECA	Unidade	1,00	1.925,11	1.925,11	
TERRAPLENAGEM					73.418,35	
OBR-VA-005	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA (EXECUÇÃO NA ESPESURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)	m²	1.163,50	0,59	696,27	
RO-40148	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÃO, DMT <=200 M	m³	2.949,80	6,98	20.589,60	
RO-40157	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÃO, DMT 1801 A 2000 M	m³	2.135,06	12,60	26.901,76	
RO-40251	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL	m³	3.911,43	6,45	25.228,72	
CONTENÇÃO					540.519,74	
RO-43310	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 10KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	m²	424,03	8,18	3.468,57	
63 02 18 (SUDECAP)	PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCÁRIO COM FRETE	m³	231,15	194,39	44.933,25	
RO-40230	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	m³	610,75	805,76	492.117,92	
DRENAGEM					113.674,14	
ED-50105	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI) DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES (UTILIZADO COMO BARBACÁ comprimento 3,00 m)	m	65,00	79,68	5.179,20	
RO-43310	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 10KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	m²	0,93	8,18	7,61	
63 01 03 (SUDECAP)	BRITAS 1, 2 OU 3, CALCÁRIA COM FRETE (PARA BARBACÁ)	m³	0,23	186,51	42,80	
RO-40288	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTD Ø0,80M-BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	Unidade	1,00	2.764,39	2.764,39	
ED-48593	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA-FORA (DSA-03A)	m	20,80	1.633,28	33.971,61	
RO-40269	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1, BSTD Ø0,40M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	m	3,00	342,19	1.026,57	
COTAÇÃO	DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DEN 13-PADRÃO CADERNO NOVO DER MG	Unidade	2,00	6.186,23	12.372,46	
RO-40271	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1, BSTD Ø0,80M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	m	26,00	824,05	21.425,30	
RO-40270	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1, BSTD Ø0,60M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	m	12,00	545,62	6.547,44	
ED-48551	BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	Unidade	1,00	3.018,54	3.018,54	
ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPa, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	16,00	49,25	788,00	
RO-40654	SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC.X.Y, LARGURA = 70 CM TIPO 60/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	65,00	83,95	5.456,75	
ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPa, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	26,00	103,04	2.679,04	
RO-40535	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE, TIPO DR.VP-01, TIPO 125/90 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO)	m	28,00	56,06	1.569,68	
63 02 18 (SUDECAP)	PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCÁRIO COM FRETE	m³	86,55	194,39	16.824,45	
PAVIMENTAÇÃO					4.348,68	
ED-48492	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	7,15	14,08	100,67	
RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	25,82	1,60	42,91	
RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	26,82	6,10	163,60	
RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	26,82	3,51	94,14	
63 02 22 (SUDECAP)	AGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE, INCLUSIVE FRETE	ton	6,44	121,66	783,49	
ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m³	1,34	2.361,10	3.163,87	
OBRAS COMPLEMENTARES					69.795,96	
ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPa, JUNTA SECA	m²	39,40	80,97	3.190,22	
ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	m²	1315,20	43,80	57.605,76	

CONDIÇÕES:

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 Dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 Dias

VALOR: R\$ 830.875,11 (Oitocentos e trinta mil, oitocentos e setenta e cinco reais e onze centavos)

DocuSigned by:

CONSTRUTORA MGM

De Ipatinga para Piumhi, 13 de Junho de 2022

D40E489631484F1...



MIGUEL CONSTRUÇÕES

MC

FICHA CADASTRAL
MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 34.319.059/0001-69

RAZÃO SOCIAL:	MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA	DATA ATO CONSTITUTIVO:	25/07/2019
CNPJ:	34.319.059/0001-69	INÍCIO DAS ATIVIDADES:	01/08/2019
NIRE:	3121141326-2	CNAE PRIMÁRIO:	42.11-1-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	003500987.00-02	CNAE SECUNDÁRIO:	41.20-4-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	25437	EPP (Lei complementar nº 123/06)	
ENDEREÇO MATRIZ:	RUA MISSISSIPPI Nº 96	BAIRRO:	SÃO FRANCISCO
CEP:	37.902-112	CIDADE:	PASSOS
TEL:	(35) 3522-9286	UF:	MG
CEL:	(35) 98841-6900	email:	m.miguelconstrucoes@gmail.com

QUADRO SOCIETÁRIO:

CAMILA ROSSATO DO SACRAMENTO MIGUEL	CPF: 054.648.756-46	SÓCIA ADMINISTRADORA
MILENA MIGUEL COSTEIRA	CPF: 324.894.678-40	SÓCIA COTISTA

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO:	ITAÚ S.A. - 341	AGÊNCIA:	3136	CONTA CORRENTE:	30.622-6
TEL:	(35) 4004-4828	GERENTE:	FRANCISCO	CEL:	(35) 99186-1991

PRINCIPAIS CLIENTES:

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A.	CNPJ: 08.822.767/0001-08	TEL: (37) 3229-0050
SEARA ALIMENTOS LTDA	CNPJ: 02.914.460/0135-62	TEL: (35) 3529-3613

PRINCIPAIS FORNECEDORES:

CMP CONCRETO LTDA	CNPJ: 11.838.595/0001-73	TEL: (35) 3526-7720
POSTO ARUANÃ LTDA	CNPJ: 07.519.129/0001-50	TEL: (35) 3522-1376

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

ELIAS NAGIB BRANCO MIGUEL	CREA/SP: 5060557308	TEL: (35) 98841-6900
ENGENHEIRO CIVIL / REPOSÁVEL TÉCNICO	email: m.miguelconstrucoes@gmail.com	

PROPOSTA N°: 109/2022	OBJETO: RECUPERAÇÃO DE EROÇÃO SAAE-PIUMHI-MG	DATA: 25/05/2022
PROPRIETÁRIO: SAAE - CIDADE DE PIUMHI - MG	PROponente: MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA.	
CNPJ: 23.782.816/0001-10	CNPJ: 34.319.059/0001-69	
ENDEREÇO: PRAÇA ZECA SOARES, 211.	ENDEREÇO: RUA MISSISSIPPI N° 96; ELDORADO; PASSOS/MG.	
CONTATO: EDUARDO (37) 99983-4528	CONTATO: ELIAS MIGUEL (35) 98841-6900	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES					
IIO-PLA-005	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPa, JUNTA SECA	Unidade	1,00	R\$ 2.685,15	R\$ 2.685,15
TERRAPLANAGEM					
OBR-VIA-005	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)	M2	1183,50	R\$ 3,90	R\$ 4.615,65
RO-40148	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÃO. DMT <=200 M	M3	2649,80	R\$ 18,02	R\$ 47.749,40
RO-40157	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÃO. DMT 1801 A 2000 M	M3	2435,06	R\$ 19,71	R\$ 47.995,03
RO-40251	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL	M3	3911,43	R\$ 24,80	R\$ 97.003,46
CONTENÇÃO					
RO-43310	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 10KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	M2	424,03	R\$ 30,30	R\$ 12.848,11
63.02.18 (SUDECAP)	PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCÁRIO COM FRETE	M2	121,15	R\$ 336,90	R\$ 40.815,44
RO-40230	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	M3	605,75	R\$ 1.110,55	R\$ 672.715,66
DRENAGEM					
ED-50105	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES (UTILIZADO COMO BARBACÁ comprimento 3,00m)	M	39,00	R\$ 71,00	R\$ 2.769,00
RO-43310	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 10KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	M2	0,93	R\$ 30,30	R\$ 28,18
63.01.03 (SUDECAP)	BRITAS 1, 2 OU 3, CALCÁRIA COM FRETE (PARA BARBACÁ)	M3	0,23	R\$ 336,90	R\$ 77,49
RO-40288	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTD Ø0,80M-BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UNIDADE	1,00	R\$ 5.150,50	R\$ 5.150,50
ED-48593	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA (DSA-03A)	M	10,80	R\$ 2.480,12	R\$ 26.785,30
RO-40269	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTD Ø0,40M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	3,00	R\$ 1.500,10	R\$ 4.500,30
COTAÇÃO	DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DEN 13-PADRÃO CADERNO NOVO DER MG	UNIDADE	2,00	R\$ 6.666,30	R\$ 13.332,60
RO-40271	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTD Ø0,80M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	12,00	R\$ 1.824,80	R\$ 21.897,60
					R\$ 128.184,31



RO-40270	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1, BSTC Ø0,60M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	8,00	R\$	1.666,90	R\$	13.335,20
ED-48551	BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNIDADE	1,00	R\$	5.005,10	R\$	5.005,10
ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPa, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	16,00	R\$	150,10	R\$	2.401,60
RO-40654	SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-XY. LARGURA = 70 CM TIPO 60/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	59,00	R\$	139,90	R\$	8.254,10
ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPa, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	16,00	R\$	120,55	R\$	1.928,80
RO-40535	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE, TIPO DR.VP-01., TIPO 125/90 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO)	M	18,00	R\$	390,88	R\$	7.035,84
63.02.18 (SUDECAP)	PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCÁRIO COM FRETE	M3	46,55	R\$	336,90	R\$	15.682,70
PAVIMENTAÇÃO							
ED-48492	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	7,15	R\$	250,91	R\$	1.794,01
RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	26,82	R\$	5,00	R\$	134,10
RO-51228	IMPRIMAÇÃO(EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	26,82	R\$	18,02	R\$	483,30
RO-51229	PINTURADELIGAÇÃO(EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	26,82	R\$	18,02	R\$	483,30
63.02.22 (SUDECAP)	AGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE, INCLUSIVE FRETE	TON.	6,44	R\$	336,90	R\$	2.169,64
ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	1,34	R\$	3.300,10	R\$	4.422,13
OBRAS COMPLEMENTARES							
ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPa, JUNTA SECA	M2	29,40	R\$	110,50	R\$	3.248,70
ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	1115,20	R\$	33,60	R\$	37.470,72
				TOTAL (R\$)		R\$	1.104.818,11

DETALHAMENTO E CONDIÇÕES:

DESCRIÇÃO GERAL: FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS; INCLUSIVE TRANSPORTES E CONTROLE TECNOLÓGICO.

VALOR (R\$): R\$ 1.104.818,11 (UM MILHÃO, CENTO E QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E ONZE CENTAVOS);

INÍCIO: CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS DO CONTRATANTE;

PRAZO DE OBRAS: 30 (TRINTA) DIAS;



ELIAS NAGIB BRANCO
MIGUEL:10019501862

Assinado de forma digital por ELIAS NAGIB
BRANCO MIGUEL:10019501862
Dados: 2022.05.25 10:40:17 -03'00'

ELIAS NAGIB BRANCO Assinado de forma digital por ELIAS
NAGIB BRANCO MIGUEL:10019501862
MIGUEL:10019501862 Dados: 2022.05.25 10:40:49 -03'00'

MIGUEL CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 34.319.059/0001-69
ELIAS NAGIB BRANCO MIGUEL
CREA/SP: 5060557308

PASSOS/MG; 25 DE MAIO DE 2022.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, bold 'S' followed by a smaller, more complex flourish.

PROPOSTA COMERCIAL

AO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG

RAZÃO SOCIAL: ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.611.119/0001-40

ENDEREÇO: Rua do Uruguai 537, Sala 04, Bairro Sion, Belo Horizonte, MG
TELEFONE: 31 25145926

E-MAIL: gabriel@algnconstrucoes.com

OBJETO: Execução dos serviços de terraplenagem, contenções em muro gabião, drenagem, pavimentação e obras complementares no cruzamento das ruas Cezário Leopoldo com a rua Homero Arantes no bairro Novo Horizonte em Piumhi-MG.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 716.958,06 (setecentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), conforme planilha orçamentária anexa.


Declaramos que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra, encargos trabalhistas, e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a administração ou a terceiros, impostos, taxas, regulamentos, entre outros.

Declaramos estar de acordo com os termos do Memorial Descritivo.

Validade da Proposta: 30 dias;

Prazo de Execução: 45 dias a partir da ordem de início.

De Belo Horizonte para Piumhi, 11 de Junho de 2022.


ALUGANE CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA.
Gabriel Costa Resende Tobias
CREA-163.612/D
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
GABRIEL COSTA RESENDE TOBIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	R\$ UNITÁRIO SEM BDI	R\$ UNITÁRIO COM BDI	R\$ TOTAL SEM BDI	R\$ TOTAL COM BDI
VALOR TOTAL						538.455,88	716.958,06
RO-40269	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø0,40M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	m	3,00	222,20	295,86	666,60	887,58
COTAÇÃO	DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DEN 13-PADRÃO CADERNO NOVO DER MG	Unidade	2,00	4.017,03	5.348,68	8.034,06	10.697,36
RO-40271	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø0,80M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	m	26,00	535,10	712,49	13.912,60	18.524,74
RO-40270	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø0,60M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	m	12,00	354,30	471,75	4.251,60	5.661,00
ED-48551	BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	Unidade	1,00	1.960,09	2.609,86	1.960,09	2.609,86
ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	16,00	31,98	42,58	511,68	681,28
RO-40654	SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 70 CM TIPO 60/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	65,00	54,51	72,58	3.543,15	4.717,70
ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	26,00	66,91	89,09	1.739,66	2.316,34
RO-40535	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE, TIPO DR.VP-01., TIPO 125/90 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO)	m	28,00	36,40	48,47	1.019,20	1.357,16
63.02.18 (SUDECAP)	PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCÁRIO COM FRETE	m³	86,55	126,23	168,08	10.925,21	14.547,32
ED-48492	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	7,15	9,14	12,17	65,35	87,02
RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	26,82	1,04	1,38	27,89	37,01
RO-51228	IMPRIMAÇÃO(EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	26,82	3,96	5,27	106,21	141,34
RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	26,82	2,28	3,04	61,15	81,53
63.02.22 (SUDECAP)	AGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE, INCLUSIVE FRETE	ton.	6,44	79,00	105,19	508,76	677,42
ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m³	1,34	1.533,18	2.041,43	2.054,46	2.735,52
OBRAS COMPLEMENTARES						39.475,94	52.565,01
ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	39,40	52,58	70,01	2.071,65	2.758,39
ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	m²	1315,20	28,44	37,87	37.404,29	49.806,62

Gabriel Costa
Resende
Tobias

Assinado de forma
digital por Gabriel
Costa Resende Tobias
Dados: 2022.06.11
10:45:24 -03'00'

ALUGANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
De Belo Horizonte para Piumhi, 11 de Junho de 2022

[Handwritten signatures and initials]