UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

Data: 23/06/2022
Folha: 1

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PIUMHI - MG
FL. ____
ASS. ____

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Número: **000025** Data: 14/06/2022 Modalidade: 001 - Dispensa Sequencial: 000011
Tipo de Apuração: Menor Preço - Global Comissão Licitação: 032 - COMISSÃO PERMANENTE DE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Fornecedor: ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
00001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00M)	1,0000	3.893,5500	3.893,5500	21/06/2022
Marca:					
00002	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	1,0000	15.853,0700	15.853,0700	21/06/2022
Marca:					
00[illegible]	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	3,0000	1.065,2000	3.195,6000	21/06/2022
Marca:					
00004	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA	3,0000	1.112,3500	3.337,0500	21/06/2022
Marca:					
00005	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA	3,0000	1.049,3700	3.148,1100	21/06/2022
Marca:					
00006	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	2,0000	932,7800	1.865,5600	21/06/2022
M[illegible]					
00007	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	1,0000	1.664,4700	1.664,4700	21/06/2022
Marca:					
00008	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA.	1.183,5000	0,5100	603,5850	21/06/2022
Marca:					
00009	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÃO. DMT <=200 M	2.949,8000	6,0300	17.787,2940	21/06/2022
Marca:					
00010	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÃO. DMT 1801 A 2000 M	2.135,0600	10,8900	23.250,8034	21/06/2022
Marca:					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PIUMHI - MG FL. ____ ASS. ____

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

00011	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL	3.911,4300	5,5800	21.825,7794	21/06/2022
Marca:					
00012	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 10KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	424,9600	7,0700	3.004,4672	21/06/2022
Marca:					
00013	PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCÁRIO COM FRETE	231,1500	168,0800	38.851,6920	21/06/2022
Marca:					
00014	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA GALVANIZADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	610,7500	694,3500	424.074,2625	21/06/2022
Marca:					
00015	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES (UTILIZADO COMO BARBACÃ comprimento 3,00 m)	65,0000	68,8900	4.477,8500	21/06/2022
Marca:					
00016	BRITAS 1, 2 OU 3, CALCÁRIA COM FRETE (PARA BARBACÃ)	0,2300	161,2600	37,0898	21/06/2022
Marca:					
00017	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. BSTC Ø0,80M-BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	1,0000	2.390,1200	2.390,1200	21/06/2022
Marca:					
00018	DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA (DSA-03A)	20,8000	1.412,1400	29.372,5120	21/06/2022
Marca:					
00019	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø0,40M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	3,0000	295,8600	887,5800	21/06/2022
Marca:					
00020	DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DEN 13-PADRÃO CADERNO NOVO DER MG	2,0000	5.348,6800	10.697,3600	21/06/2022
Marca:					
00021	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø0,80M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	26,0000	712,4900	18.524,7400	21/06/2022

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PIUMHI - MG FL. ____ ASS. ____

Marca:					
00022	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø0,60M-CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	12,0000	471,7500	5.661,0000	21/06/2022
Marca:					
00023	BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	1,0000	2.609,8600	2.609,8600	21/06/2022
Marca:					
00024	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	16,0000	42,5800	681,2800	21/06/2022
Marca:					
00025	SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA = 70 CM TIPO 60/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	65,0000	72,5800	4.717,7000	21/06/2022
Marca:					
00026	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	26,0000	89,0900	2.316,3400	21/06/2022
Marca:					
00027	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE, TIPO DR.VP-01., TIPO 125/90 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO	28,0000	48,4700	1.357,1600	21/06/2022
Marca:					
00028	PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCÁRIO COM FRETE	86,5500	168,0800	14.547,3240	21/06/2022
Marca:					
00029	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	7,1500	12,1700	87,0155	21/06/2022
Marca:					
00030	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL)	26,8200	1,3800	37,0116	21/06/2022
Marca:					
00031	IMPRIMAÇÃO(EXECUÇÃOEFORNECIMENT EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	26,8200	5,2700	141,3414	21/06/2022
Marca:					

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FL. ____
ASS. ____
PIUMHI - MG

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

00032	PINTURADELIGAÇÃO(EXECUÇÃOEFORN EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	26,8200	3,0400	81,5328	21/06/2022
Marca:					
00033	AGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE, INCLUSIVE FRETE	6,4400	105,1900	677,4236	21/06/2022
Marca:					
00034	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	1,3400	2.041,4300	2.735,5162	21/06/2022
Marca:					
00035	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	39,4000	70,0100	2.758,3940	21/06/2022
Marca:					
00036	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	1.315,2000	37,8700	49.806,6240	21/06/2022
Marca:					

Total do Fornecedor ALUGANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA **716.958,0684**

TOTAL DO PROCESSO 000025 / 2022 **716.958,0684**

TOTAL GERAL **716.958,0684**