



**1** **Corte 6**  
A1.5 1 : 50

Concreto Fkc=30Mpa  
c/30 % de Pedra de Mão

Tabela de Concreto Dissipador

DESCRIÇÃO	COMP	VOLUME
Parede Dissipador Nivel 01	5.75	13.40 m <sup>3</sup>
Parede Dissipador Nivel 02	5.75	6.16 m <sup>3</sup>
Parede Dissipador Nivel 03	5.75	4.48 m <sup>3</sup>
Parede Dissipador Nivel 04	5.70	2.85 m <sup>3</sup>
Parede Dissipador Nivel 05	5.75	1.12 m <sup>3</sup>

28.01 m<sup>3</sup>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piumhi-MG  
CEP: 37925-000 - Telefax: (37)3371-1332  
CNPJ: 23.782.816/0001-10 - Insc. Est.: Isento

Engenheiro:  
José Antônio Sansoni Júnior  
Engenheiro Civil  
CREA MG 129.545/D

Título:  
Reforma Barragem Tabuões

Endereço:  
Zona Rural

Área:

Data:  
JUN / 2017

Folha:  
04 / 06